

SCUOLA PRIMARIA "GIANNONE" - CAMPOSANTO

D. M. 18/12/1975

PIANO	NOMINATIVO	MQ	DISCENTI	Attività normali	
				MQ / alunno	1,8
Terra	3B	54	22	30	
Terra	5B	54	12	30	
Terra	5A	51	15	28	
Primo	1B	54	12	30	
Primo	2A	54	24	30	
Primo	1A	54	14	30	
Primo	4A	66	27	37	
Primo	3A	54	21	30	

D.M. 26 Agosto 1992 Norme di prevenzione incendio per l'edilizia scolastica																	
PIANO	NOMINATIVO	TIPOLOGIA	MQ	PERSONE EFFETTIVAMENTE PRESENTI (discenti, docenti, ATA)	AULE	AREE DESTINATE A SERVIZI (persone effettivamente presenti)	REFETTORI (0,4 persone/mq)	PALESTRE (0,4 persone/mq)	AUDITORI (0,7 persone a mq)	MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE	LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI PIANO			NOTE			
											CAPACITA' DI DEFUSSO (Numero di moduli necessari)	ARROTONDAMENTO MODULI NECESSARI	LARGHEZZA TOTALE MODULI NECESSARI (m)		N. MODULI ESISTENTI (0,60 m l'uno)	LARGHEZZA VIE D'USCITE ESISTENTI	
Terra	3B	Aula	54		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	5B	Aula	54		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	5A	Aula	51		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	1B	Aula	54		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	Mensa 2A	Refettori	54		26	0	23,6	0	0	23,6	2	1,2	4,0	2,4	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	2A	Aula	54		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	1A	Aula	54		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	4A	Aula	66		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	3,3	2,0	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	3A	Aula	54		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2	due moduli da 1,2mt l'uno		
Terra	Lab. Matematica	Aula	72		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	Lab. Informatica	Aula	46		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	Biblioteca	Aula	51		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	4A	Aula	66		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	Laboratorio immagine/cucina	Aula	64		26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	3A	Servizi	35	4	26	4,8	0	0	0	4,8	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	Aula Interdip.	Servizi	54	10	26	0	0	0	0	26,0	2	1,2	2,0	1,2			
Terra	Deposito detriti	Servizi	18	1	0	12,0	0	0	0	12,0							
Terra	Servizi igienici	Servizi	12	2	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Servizi igienici	Servizi	6	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Servizi igienici	Servizi	12	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Vano caldaia	Servizi	17	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Aula insegnanti	Servizi	19	3	0	3,6	0	0	0	3,6							
Terra	Postazione ATA	Servizi	10	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Vano centrale allarme	Servizi	23	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Servizi igienici	Servizi	6	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Servizi igienici	Servizi	15	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Servizi igienici	Servizi	15	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Presidenza	Servizi	17	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Aula Isolamento Covid	Servizi	14	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Servizi igienici	Servizi	24	2	0	2,4	0	0	0	2,4							
Terra	Deposito	Servizi	15	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Mensa	Refettori	153		0	61,2	0	0	0	61,2							
Terra	Lavaggio stoviglie	Servizi	22	4	0	4,8	0	0	0	4,8							
Terra	Ripostiglio	Servizi	6	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Ripostiglio	Servizi	3	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Paletta	Paletta	184		0	73,6	0	0	0	73,6							
Terra	Servizi igienici	Servizi	14	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
Terra	Vano tecnico	Servizi	15	1	0	1,2	0	0	0	1,2							
AFFOLLAMENTO MASSIMO											879	8	4,80	55,3	33,20	POSITIVO	
AFFOLLAMENTO MASSIMO DI PIANO E CAPACITA' DI DEFUSSO											527,2						

Veronica

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GOZZI" - CAMPOSANTO

D. M. 18/12/1975

PIANO	NOMINATIVO	MQ	DISCENTI	Attività normali MK / Alunno
Terra	ZE	66	78	1,8
Terra	1E	66	77	1,8
Terra	1F	66	19	3,6
Primo	2F	65	36	3,6
Primo	3E	87	23	4,8
Primo	3F	133	24	7,4

D. M. 26 Agosto 1992

Norme di prevenzione incendio per l'edilizia scolastica

PIANO	NOMINATIVO	TIPOLOGIA	MQ	PERSONE EFFETTIVAMENTE PRESENTI (discenti, docenti, ATA)	AULE	AREE DESTINATE A SERVIZI (persone effettivamente presenti)	REFETTORI (0,4 persone/mq)	PALESTRE (0,4 persone/mq)	AUDITORI (0,7 persone a mq)	MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE	CAPACITA' DI DEFLUSSO (Numero moduli necessari)	LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI PIANO			NOTE
												ARROTONDAMENTI A MODULI NECESSARI	LARGHEZZA TOTALE MODULI NECESSARI (m)	N. MODULI ESISTENTI (0,66 m /uno)	
Terra	Locale Isolamento Covid	Servizi	21	2	0	2,4	0	0	0	2,40	0,47	0,6	0,6	>120 metri	
Terra	ZE	Aula	66	2	26	0	0	0	0	26,00	0,47	1,2	3,7	2,2	
Terra	Servizi H	Servizi	4	2	0	2,4	0	0	0	2,40	1,58	1,2	2,2	1,3	
Terra	Servizi allievi	Servizi	13	3	0	2,4	0	0	0	3,60	1,58	1,2	2,2	1,3	
Terra	Servizi docenti	Servizi	4	1	0	3,6	0	0	0	1,20	1,58	1,2	2,2	1,3	
PERSONE CHE PROVENGONO DA PRIMO PIANO											60				
Terra	Ripostiglio	Servizi	3	1	0	1,2	0	0	0	87,60	0,89	1,2	2,2	1,3	
Terra	1E	Aula	66	0	26	0	0	0	0	1,20	0,89	1,2	2,2	1,3	
Terra	1F	Aula	65	0	26	0	0	0	0	26,00	0,89	1,2	2,2	1,3	
Terra	Aula mobilia	Servizi	38	4	0	4,8	0	0	0	26,00	0,95	1,2	2,2	1,3	
Terra	2F	Aula	65	0	26	0	0	0	0	26,00	0,95	1,2	2,2	1,3	
Terra	Aula	Aula	66	0	26	0	0	0	0	26,00	0,95	1,2	2,2	1,3	
Terra	Servizi allievi	Servizi	14	3	0	3,6	0	0	0	3,60	1,37	1,2	2,2	1,3	
Terra	Servizi docenti	Servizi	4	1	0	1,2	0	0	0	1,20	1,37	1,2	2,2	1,3	
Terra	Servizi H	Servizi	4	2	0	2,4	0	0	0	2,40	1,37	1,2	2,2	1,3	
Terra	Aula professori	Servizi	66	6	0	7,2	0	0	0	74,80	0,16	1,2	3,7	2,2	
Terra	Biblioteca	Servizi	39	2	0	2,4	0	0	0	2,40	0,16	1,2	3,7	2,2	
PERSONE CHE PROVENGONO DA PRIMO PIANO											2,71				
AFFOLLAMENTO MASSIMO DI PIANO E CAPACITA' DI DEFLUSSO											2,71	1,8	16,0	9,6	POSITIVO
Primo	3E	Aula	87	1	26	0	0	0	0	26,00	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Vino tecnico	Servizi	11	1	0	1,2	0	0	0	1,20	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Servizi H	Servizi	4	2	0	2,4	0	0	0	2,40	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Servizi allievi	Servizi	35	3	0	3,6	0	0	0	3,60	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Servizi docenti	Servizi	4	1	0	1,2	0	0	0	1,20	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Ripostiglio	Servizi	3	1	0	1,2	0	0	0	1,20	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Laboratorio	Aula	66	1	26	0	0	0	0	26,00	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Laboratorio arte	Aula	66	1	26	0	0	0	0	26,00	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Servizi allievi	Servizi	29	3	0	3,6	0	0	0	3,60	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Servizi docenti	Servizi	4	1	0	1,2	0	0	0	1,20	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Servizi H	Servizi	4	2	0	2,4	0	0	0	2,40	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Biblioteca	Servizi	34	4	0	4,8	0	0	0	4,80	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Aula insegnanti	Servizi	45	5	0	6,0	0	0	0	6,00	1,46	1,2	2,2	1,3	
Primo	Aula ricevimenti	Servizi	30	4	0	4,8	0	0	0	4,80	1,46	1,2	2,2	1,3	
AFFOLLAMENTO MASSIMO DI PIANO E CAPACITA' DI DEFLUSSO											2,71	1,8	4,3	2,6	POSITIVO

Veronica Horrocks

SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTESSORI" - SAN FELICE SUL PANARO

D. M. 18/12/1975

PIANO	NOMINATIVO	MQ	DISCENTI	Attività normali	
				MQ / alunno	1,8
Terra	Sezione 3A	75	17	42	
Terra	Sezione 3Bm	82	14	46	
Terra	Sezione 4A	81	14	45	
Terra	Sezione 4B	83	17	46	
Terra	Sezione 5A	82	22	46	
Terra	Sezione 5Bm	84	20	47	

D.M. 26 Agosto 1992

Norme di prevenzione incendio per l'edilizia scolastica

PIANO	NOMINATIVO	TIPOLOGIA	MQ	PERSONE EFFETTIVAMENTE PRESENTI (discenti, docenti, ATA)	AFFOLLAMENTO MASSIMO				LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI PIANO				NOTE		
					AULE	AREE DESTINATE A SERVIZI (persone effettivamente presenti)	REFETTORI (0,4 persone/mq)	PALESTRE (0,4 persone/mq)	AUDITORI (0,7 persone a mq)	DORMITORI (1,8 persone a mq)	MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE	CAPACITA' DI DEFUSSO (Numero moduli necessari)		ARROTONDAMENTO MODULI NECESSARI	LARGHEZZA TOTALE MODULI NECESSARI (m)
Terra	Sezione 3A	Aula	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,6	> 120 metri	
Terra	Mini atelier	Servizi	12	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,51	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	8	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,51	1,2	1,2	
Terra	Sezione 3Bm	Aula	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	1,2	1,2	
Terra	Mini atelier	Servizi	16	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,51	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	9	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,51	1,2	1,2	
Terra	Sezione 4A	Aula	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Mini atelier	Servizi	15	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	9	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Sezione 4B	Aula	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Mini atelier	Servizi	15	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	9	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Sezione 5A	Aula	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Mini atelier	Servizi	15	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	9	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Sezione 5Bm	Aula	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Mini atelier	Servizi	14	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	9	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,43	1,2	1,2	
Terra	Sezione	Aula	73	2	2,4	0	0	0	0	0	0	0,02	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	9	2	2,4	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Ripostiglio	Servizi	13	1	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	3	1	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	2	1	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Ripostiglio	Servizi	2	1	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Bidellieria	Servizi	20	3	3,6	0	0	0	0	0	0	1,47	1,2	1,2	
Terra	Servizi igienici	Servizi	6	2	2,4	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Lavanderia	Servizi	21	1	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	
Terra	Zona mensa	Refettori	32	0	0	12,8	0	0	0	0	0	12,8	1,2	1,2	
Terra	Salone comune	Servizi	77	52	62,4	0	0	0	0	0	0	62,4	2,4	2,4	
				PERSONE CHE VENGONO DA PRIMO PIANO											

Terra	Sala riunioni	Servizi	17	10	0	12	0	0	0	0	0	0	1,34	2	1,2	2,5	1,5											
Terra	Ufficio docenti	Servizi	24	5	0	6	0	0	0	0	0	0																
Terra	Salone comune	Servizi	96	52	0	62,4	0	0	0	0	0	0																
Terra	Laboratorio atelier	Aula	81	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,47	2	1,2	2,0	1,2											
PERSONE CHE VENGONO DA PRIMO PIANO																												
Terra	Zona pranzo	Refettori	73	0	0	0	29,2	0	0	0	0	0	0,49	2	1,2	7,0	4,2	Due moduli da 2,1 l'uno										
Terra	Cucina	Servizi	52	4	0	4,8	0	0	0	0	0	0																
Terra	Frigoriferi	Servizi	14	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,14	2	1,2	3,0	1,8											
Terra	Dispensa	Servizi	10	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0																
Terra	Piange	Servizi	8	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0																
Terra	Ufficio	Servizi	11	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0																
Terra	Sala riunioni	Servizi	14	10	0	12	0	0	0	0	0	0																
Terra	Servizi igienici	Servizi	8	3	0	3,6	0	0	0	0	0	0	0,44	2	1,2	2,7	1,6											
Terra	Servizi igienici	Servizi	21	3	0	3,6	0	0	0	0	0	0																
Terra	Lavanderia	Servizi	5	2	0	2,4	0	0	0	0	0	0																
PERSONE CHE VENGONO DA PRIMO PIANO																												
Terra	Zona intensa	Refettori	33	0	0	0	13,2	0	0	0	0	0	0,22	2	1,2	2,0	1,2											
Terra	Salone comune	Servizi	60	52	0	62,4	0	0	0	0	0	0																
AFFOLLAMENTO MASSIMO DI PIANO E CAPACITA' DI DEFLUSSO																												
Primo	Dormitorio sez. 1	Dormitorio	32	0	0	0	0	0	0	0	17,8	0	6,53	7	4,2	37,2	22,3	POSITIVO										
Primo	Ripostiglio	Servizi	7	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,32	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Dormitorio sez. 2	Dormitorio	36	0	0	0	0	0	0	0	20,0	0																
Primo	Ripostiglio	Servizi	5	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,35	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Dormitorio sez. 3	Dormitorio	33	0	0	0	0	0	0	0	18,3	0																
Primo	Ripostiglio	Servizi	5	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,33	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Dormitorio sez. 4	Dormitorio	35	0	0	0	0	0	0	0	19,4	0																
Primo	Ripostiglio	Servizi	5	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,34	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Dormitorio sez. 5	Dormitorio	36	0	0	0	0	0	0	0	20,0	0																
Primo	Ripostiglio	Servizi	5	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,35	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Dormitorio sez. 6	Dormitorio	35	0	0	0	0	0	0	0	19,4	0																
Primo	Ripostiglio	Servizi	6	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,34	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Dormitorio sez. 7	Dormitorio	40	0	0	0	0	0	0	0	22,2	0																
Primo	Ripostiglio	Servizi	9	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,39	2	1,2	1,3	0,8	scala										
Primo	Deposito/archivio	Servizi	109	2	0	2,4	0	0	0	0	0	0	0,04	2	1,2	1,5	0,9	scala										
Primo	Deposito/archivio	Servizi	63	2	0	2,4	0	0	0	0	0	0	0,04	2	1,2	1,1	0,7	scala a chiocciola										
Primo	Deposito/archivio	Servizi	65	2	0	2,4	0	0	0	0	0	0																
Primo	Centrale termica	Servizi	6	1	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,06	2	1,2	1,3	0,8	scala										
AFFOLLAMENTO MASSIMO DI PIANO E CAPACITA' DI DEFLUSSO																												
													2,57	3	1,8	16,7	10,0	POSITIVO										
													154,0															

Vernice Abscidi

PALESTRA

D.M. 26 Agosto 1992

Norme di prevenzione incendio per l'edilizia scolastica

AFFOLLAMENTO MASSIMO

LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI PIANO

PIANO	NOMINATIVO	TIPOLOGIA	MQ	PERSONE EFFETTIVAMENTE PRESENTI (discenti, docenti, ATA)	AULE	AREE DESTINATE A SERVIZI (persone effettivamente presenti e presenti)	REFETTORI (0,4 persone/mq)	REFETTORIE PALESTRE (0,4 persone/mq)	AUDITORI (0,7 persone a mq)	MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE	CAPACITA' DI DEFLUSSO (Numero moduli necessari)	ARROTONDAMENTO MODULI NECESSARI	LARGHEZZA TOTALE MODULI NECESSARI (m)	N. MODULI ESISTENTI (0,60 m l'uno)	LARGHEZZA VIE D'USCITE ESISTENTI	NOTE
Terra	Spogliatoio D	Servizi	11	1	0	1,20	0	0	0	1,20						
Terra	Servizi igienici	Servizi	3	1	0	1,20	0	0	0	1,20						
Terra	Ripostiglio	Servizi	1	1	0	1,20	0	0	0	1,20						
Terra	Spogliatoio M	Servizi	48	13	0	15,60	0	0	0	15,60	1,87	2	1,2	2,5	1,50	
Terra	Spogliatoio F	Servizi	53	13	0	15,60	0	0	0	15,60						
Terra	Deposito attrezzi	Servizi	21	1	0	1,20	0	0	0	1,20						
Terra	Metà palestra	Paalestra	190	0	0	0	0	76	0	76,00	1,27	2	1,2	2,0	1,20	
Terra	Metà palestra	Paalestra	190	0	0	0	0	76	0	76,00						
AFFOLLAMENTO MASSIMO DI PIANO E CAPACITA' DI DEFLUSSO											3,13	4	2,40	4,5	2,70	POSITIVO

prova

